



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ที่.....ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแม่อุบลฯ - โคกคักดี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย

ตามที่เทศบาลตำบลทะเลน้อย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่อุบล-โคกคักดี หมู่ที่ ๕ บ้านปลายตรอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕,๓๗๐,๐๐๐ บาท เลขที่ ๑๙๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลทะเลน้อย จะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่อุบล-โคกคักดี หมู่ที่ ๕ บ้านปลายตรอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร

ฉะนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่อุบล-โคกคักดี หมู่ที่ ๕ บ้านปลายตรอก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศราวุฒิ เอียดคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจรรยา เมืองทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรภัส เหมือนขาว)

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....เห็นควรอนุมัติ.....

(นายศราวุฒิ เอียดคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลน้อย

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

(นายคณนาถ หมื่นหนู)
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลทะเลน้อย

ประเภทงาน(งานทาง) ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล - โคกศักดิ์
 เส้นทางสาย สายศาลาแม่อุบลฯ - โคกศักดิ์ ระยะทาง 1,650 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านปลายตรอก ตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
 เจ้าของงาน เทศบาลตำบลทะเลน้อย
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	5,070,539.05	1.3381	6,784,888.30	Factor F 5E+06
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม		-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		6,784,888.30	
		คิดเป็นเงินประมาณ		6,780,000.00	
(ตัวอักษร)		(หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคากลางรวมงานสะพาน (ถ้ามี่) ประมาณ 685.00 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศรวุฒิ เอียดคำ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจรูญ เมืองทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางพรลภัส เหมือนขาว)

แบบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อยู่ด - โคกศักดิ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านปลายดงนอก ตำบลทะละน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตร

วันที่ 15 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	ปรับพื้นที่ทางเดิม	9,900.00	ตร.ม	-	-	1.33	13,167.00	13,167.00	
2	งานดินตัด (ธรรมชาติ)		ลบ.ม		-		-	-	
3	งานดินถมกลับ (บดอัดแน่น)		ลบ.ม	-	-	-	-	-	
4	งานดินถมจากบ่อดินชั้น (บดอัดแน่น)	840.00	ลบ.ม	172.59	144,975.60	38.42	32,272.80	177,248.40	
5	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	840.00	ลบ.ม	172.59	144,975.60	46.11	38,732.40	183,708.00	
6	ทรายหยาบรองพื้น	495.00	ลบ.ม	551.19	272,839.05	63.00	31,185.00	304,024.05	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูป	1,485.00	ลบ.ม	2,100.00	3,118,500.00	305.00	452,925.00	3,571,425.00	
8	งานเหล็กเสริม	4.22	ตัน		-	3,400.00	14,348.00	14,348.00	
	- เหล็ก Wire Mesh	9,900.00	ตร.ม	35.00	346,500.00	5.00	49,500.00	396,000.00	
	- RB 6 มม		ตัน		-		-	-	
	- RB 12 มม	-	ตัน		-	-	-	-	
	- RB 15 มม	1.34	ตัน	22,909.66	30,698.94	-	-	30,698.94	
	- DB 16 มม	2.66	ตัน	22,627.77	60,189.87	-	-	60,189.87	
	- RB 19 มม	0.22	ตัน	24,498.36	5,389.64	-	-	5,389.64	
9	งานลูกรังไหลทาง (อัดแน่น)	495.00	ลบ.ม	156.00	77,220.00	18.00	8,910.00	86,130.00	
10	งานแม่แบบ				-		-	-	
	- แม่แบบทั่วไป/ไม้คร่ำ	193.05	ลบ.ฟ	440.00	84,942.00	-	-	84,942.00	
	- ค่าแรงแม่แบบ	742.50	ตร.ม	-	-	133.00	98,752.50	98,752.50	
11	- ตะปู	37.13	กก.	38.94	1,445.65	-	-	1,445.65	
12	วัสดุอุดรอยต่อ	2,638.00	ม.	15.00	39,570.00	-	-	39,570.00	
13	ป้ายจราจร 1.20 x 2.40	1.00	ป้าย	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
14	ป้ายเตือน	-	ป้าย		-	-	-	-	

แบบประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่เอบล - โคกศักดิ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านปลายตรอก ตำบลพะละน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ขนาด ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,650 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตร

วันที่ 15 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
15	บ่ಾಯ้งตีบ	-	บ่ಾಯ		-	-	-	-	
16	บ่ಾಯ น2 (2 แผ่น)	-	บ่ाय		-		-	-	
17	ท่อลอดคกม คสล.								
	- ขนาด ๐ 0.60 ม.	-	ม.		-		-	-	
	- ขนาด ๐ 0.80 ม.	-	ม.		-		-	-	
	- ขนาด ๐ 1.00 ม.	-	ม.		-		-	-	
18	หลั๊ก กม.	-	ตื้น		-		-	-	
19	หลั๊กโค้ง	-	ตื้น		-		-	-	
20	งานตีเส้นจราจร	357.50	ตร.ม	300.00	107,250.00	50.00	17,875.00	125,125.00	
21	GUARD RAIL	-	ม.		-		-	-	
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	5,070,539.05	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายศาลาแม่อุบล - โคกศักดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านปลายตรอก ตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนโยธา เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๓๗๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายศาลาแม่อุบลฯ - โคกศักดิ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๙๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖,๗๘๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศราวุฒิ เอียดคำ
 - ๖.๒ นายจรูญ เมืองทอง
 - ๖.๓ นางพรลภัส เหมือนขาว