

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายศาลา หมู่ที่ ๘ ถึง ทุ่งน้อย ถึง โคกจูด ถึง นาปรัง ถึง ถนนริมทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลทะเลน้อย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๑,๕๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน		
๑. วัสดุดินถม ตามมาตรฐานวัสดุถมคันทาง (Embankment:Material) (มทข.๒๐๑-๒๕๔๕) กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดดังนี้		
วัสดุถมคันทางประเภทวัสดุดินทั่วไป (Soil)		
๑.๑ เป็นวัสดุที่ปราศจากรากไม้ ใบไม้ หรือวัสดุอินทรีย์ ซึ่งเป็นสารฟุ้งปนอยู่ อันอาจจะทำให้เกิดการยุบตัวเสียหายในอนาคต		
๑.๒ มีค่า ซี.บี.อาร์ จากห้องทดลอง (Lab C.B.R.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔ ที่ร้อยละ ๙๕ ของค่าความแน่นแห้งสูงสุดแบบมาตรฐาน (Standard Proctor Density) ตาม มทข.(ท) ๕๐๑.๓ : วิธีการทดสอบเพื่อหา ค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.) หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง		
๑.๓ มีค่าการพองตัว (Swelling) ไม่มากกว่าร้อยละ ๔ ตาม (ท) ๕๐๑.๓ : วิธีการทดสอบเพื่อหา ค่า ซี.บี.อาร์ (C.B.R.)		
๑.๔ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง		
๒ วัสดุคัดเลือก ตามมาตรฐานวัสดุคัดเลือก (Selected Material) (มทข.๒๐๔-๒๕๔๕) กรมทางหลวงชนบท รายละเอียดดังนี้		
วัสดุคัดเลือกประเภท ก. ต้องเป็นวัสดุ Soil Aggregate ที่ไม่ใช่ทราย		
๒.๑ ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไมหรือวัชพืชอื่นๆ		
๒.๒ ขนาดวัสดุที่ใหญ่สุดไม่โตกว่า ๕ เซนติเมตร		
๒.๓ ขนาดวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ ๒๐๐ ไม่มากกว่าร้อยละ ๒๕ โดยน้ำหนัก		
๒.๔ ค่าขีดเหลว (Liquid Limit) ไม่มากกว่า ๔๐		
๒.๕ ค่าดัชนีความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) ไม่มากกว่า ๒๐		
๒.๖ ค่าการพองตัว (Swelling) ไม่มากกว่าร้อยละ ๓		
๒.๗ ค่าซี.บี.อาร์. จากห้องทดลอง (Lab. C.B.R.) ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ และไม่น้อยกว่าวัสดุคันทาง ณ บริเวณนั้น		
๓ ปรับพื้นที่และถมดินยกระดับคันทางกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจรวัสดุคัดเลือกกว้าง ๘ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผัง เทศบาลตำบลทะเลน้อย รายละเอียดตามแบบและรายการตามสัญญาจ้าง		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๖๕๔,๘๐๓.๖๔ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทหกสิบลบาทสี่สตางค์)		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น		
๖.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายชาวลิต หลักชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางณิชาร์ หมื่นหนู	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นางปริญดา เพ็ชรวงศ์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคากลาง


ประเภทงาน (งานทาง) ก่อสร้างถนนสาย ศาลาหมู่ที่ 8 ทุ่งน้อย - โคกจูด - นาปรัง - ถนนริมทะเลน้อย หมู่ที่ 1
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลทะเลน้อย
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 รายละเอียด ปรับพื้นที่และถมดินยกระดับคันทางกว้าง 8.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 5,850.00 ลูกบาศก์เมตร
 ผิวจราจรวัสดุคัดเลือก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 520.00 ลูกบาศก์เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลทะเลน้อย

ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 19/5/2564

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานฯ	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,199,567.70	1.3795	1,654,803.64	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7.0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทหกสิบสี่สตางค์)			1,654,803.64 1,654,803.64	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายเชาวลิต หลักชัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางณิชารีย์ หมื่นหนู)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางปริยุดา เพ็ชรวงศ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนสาย ศาลาหมู่ที่ 8 พุ่งน้อย - โดกจุด - นาปรัง - ถนนริมทะเลน้อย หมู่ที่ 1
 เข้าของงาน เทศบาลตำบลทะเลน้อย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 19/5/2564
 รายละเอียด ปรับพื้นที่และถมดินยกกระดืบกันทางกว้าง 8.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 5,850.00 ลูกบาศก์เมตร
 ผิวจราจรวัสดุคูกัดเลือก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณวัสดุคูกัดเลือกไม่น้อยกว่า 520.00 ลูกบาศก์เมตร
 รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังเทศบาลตำบลทะเลน้อย

แบบเลขที่ 9/2563 แผนผังเทศบาลตำบลทะเลน้อย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่(งานถางป่าและขุดลอกขนาดหนัก)	ตร.ม.	7,800.00	5.56	43,368.00	1.3795	7.67	59,826.16
2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	5,850.00	171.91	1,005,673.50	1.3795	237.15	1,387,326.59
3	งานผิวจราจร (วัสดุคูกัดเลือก)	ลบ.ม.	520.00	204.70	106,444.00	1.3795	282.38	146,839.50
4	งานฝังท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด	ท่อน	20.00	2,204.11	44,082.20	1.3795	3,040.57	60,811.39
					1,199,567.70		รวม	1,654,803.64

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามบาทหกสิบลีตต่างค์-)

1,654,803.64

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=	1,199,567.70
=	1.3795

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายเขวอดิ วัลลภชัย)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางฉิชา หมื่นหนู)
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางปริญา เพ็ชรวงศ์)